

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО «Альтернативные Энергетические Технологии»

Заказчик ОАО «Люберецкий городской жилищный трест»

И.В. Амелчук

М.К. Изиков

2013 г.

2013 г.

Наименование Стройки: Комплекс работ по установке приборов учета тепловой энергии и подключению автоматизированной

Объект №368



Локальный сметный расчет № 368 (Локальная смета)

на Установка узлов учета тепловой энергии
Наименование объекта: МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т д.373/а
Основание:

Сметная стоимость 291,671 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 304 чел.час.
Сметная заработная плата 85,386 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на май 2012 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Центральное отопление

1	P65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопр	0,02			P65-14-4		
		ЭП			557,01	1,00	17,65	196,62	
		ЭМ			16,32	1,00	6,67	2,18	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	17,65	(0,00)	
		МР			30,35	1,00	3,98	2,42	
		НР от ФОТ	%	63				123,87	
		СП от ФОТ	%	40				78,65	
		ЗТР	чел-ч	65,30		1,00			1,31

Всего по позиции

403,74 20187,00

2	E16-02-005-03 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопр	0,02			E16-02-005-03		
		ЭП			704,28	1,15	17,65	285,90	
		ЭМ			139,89	1,25	7,39	25,84	
		в т.ч. ЗПМ			3,11	1,25	17,65	(1,37)	
		МР			5596,81	1,00	7,84	877,58	
3011224		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	-0,408	11,99	1,00	4,11	-20,11	
3021318		Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	М	-2,00	53,11	1,00	8,04	-854,01	
1030019		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	М	2,00	55,10	1,00	3,42	376,88	
		НР от ФОТ	%	98				281,52	
		СП от ФОТ	%	56				160,87	
		ЗТР	чел-ч	72,16		1,15			1,66

Всего по позиции

1134,47 56723,50

3	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
4	3021483	Кран шаровой В-В размером 1/2" (Для датчика давления)	шт.	2,00	53,79	1,00	2,04	219,46	
5	E22-03-014-02 МДС35 п.4.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (Катушка-имитатор)	1 фланец	4,00			E22-03-014-02		
							2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
		ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
		в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
		МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
5070985		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм							
5071001		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		4,00	33,00	1,00	6,18	815,76	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм							
		НР от ФОТ	%		99			885,87	
		СП от ФОТ	%		61			545,84	
		ЗТР	чел-ч		0,53	1,15			2,44
Всего по позиции								4041,25	1010,31
6	E22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	1	4,00			E22-03		
	МДС35 п.4.7	диаметром: 80 мм (КМЧ)	фланец				-014-0		
		ЗП			5,88	1,15	17,65	477,40	
		ЭМ			46,89	1,25	5,40	1266,03	
		в т.ч. ЗПМ			4,73	1,25	17,65	(417,42)	
		МР			39,14	1,00	5,19	812,55	
5070985		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		-4,00	37,00	1,00	5,15	-762,20	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм							
		НР от ФОТ	%		99			885,87	
		СП от ФОТ	%		61			545,84	
		ЗТР	чел-ч		0,53	1,15			2,44
Всего по позиции								3225,49	806,37
7	Прайс ООО	Комплект монтажных частей для	компл.	1,00	1206,47	1,00	2,78	3353,99	
	"ТБН	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 65							
	энергосервис"								
8	E16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов,	1 шт.	4,00			E16-05		
	МДС35 п.4.7	клапанов обратных, кранов проходных на					-001-0		
		трубопроводах из стальных труб диаметром:					3		
		до 100 мм							
		ЗП			26,39	1,15	17,65	2142,60	
		ЭМ			8,83	1,25	6,67	294,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	17,65	(23,83)	
		МР			135,42	1,00	5,00	2708,40	
5070986		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		-8,00	45,00	1,00	5,71	-2055,60	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм							
5071001		Фланцы стальные плоские приварные из стали шт.		8,00	33,00	1,00	6,18	1631,52	
		ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм							
		НР от ФОТ	%		98			2123,10	
		СП от ФОТ	%		56			1213,20	
		ЗТР	чел-ч		2,91	1,15			13,39
Всего по позиции								8057,70	2014,43
9	Прайс ООО	Кран шаровой цельносварной, проход	шт.	4,00	799,44	1,00	5,67	18131,30	
	"СТС	стандартный, привод ручной на фланец,							
	энергосервис"	СТС-Энергосервис, DN 65 мм.							
	поставщика								
10	ФЕРм	Прибор, устанавливаемый на фланцевых	1 шт.	2,00			ФЕРм		
	11-02-002-03	соединениях, масса до 10 кг					11-02-		
		ЗП			40,87	1,00	17,65	1442,71	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			3,60	1,00	6,27	45,14	
5092160		Прокладки паронитовые	кг	-0,084	26,44	1,00	2,98	-6,62	
1012036		Болты с гайками и шайбами оцинкованные,	кг	-0,118	28,22	1,00	3,58	-11,92	
		диаметр 6 мм							
		НР от ФОТ	%		68			981,04	
		СП от ФОТ	%		48			692,50	
		ЗТР	чел-ч		4,12	1,00			8,24
Всего по позиции								3142,85	1571,43
11	Прайс ООО	Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-2 ДУ 65	компл.	1,00	13803,19	1,00	2,78	38372,87	
	"ТБН								
	энергосервис"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	E18-07-001-02 МДС35 п.4.7	Установка манометров: с трехходовым краном 1 компл.	4,00				E18-07 -001-0 2		
		ЗП			2,18	1,15	17,65	176,99	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			66,83	1,00	9,85	2633,10	
		НР от ФОТ	%	98				173,45	
		СП от ФОТ	%	56				99,11	
		ЗТР	чел-ч	0,22		1,15			1,01
		Всего по позиции						3082,65	770,66
13	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			1,86	1,00	6,50	24,18	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
		Всего по позиции						324,23	162,12
14	3011467-1	Термометр биметаллический, показывающий тбп длина штока 50мм, до 250 град с гильзой (класс точности 1.5)	Компл.	2,00	362,68	1,00		725,36	
15	E18-07-001-04 МДС35 п.4.7	Установка термометров в опрае прямых и угловых (термосопротивление)	1 компл.	2,00			E18-07 -001-0 4		
		ЗП			2,91	1,15	17,65	118,13	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0,00)	
		МР			126,85	1,00	6,50	1649,05	
3011467		Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в опрае	К-т	-2,00	124,99	1,00	6,55	-1637,37	
		НР от ФОТ	%	98				115,77	
		СП от ФОТ	%	56				66,15	
		ЗТР	чел-ч	0,31		1,15			0,71
		Всего по позиции						311,73	155,87
16	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	КТС-В (подобранная пара)	компл.	1,00	579,48	1,00	2,78	1610,95	
17	ФЕРм 11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-02- 001-01 2		
		ЗП			10,22	1,00	17,65	360,77	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,31	1,00	5,24	13,73	
		НР от ФОТ	%	68				245,32	
		СП от ФОТ	%	48				173,17	
		ЗТР	чел-ч	1,03		1,00			2,06
		Всего по позиции						792,99	396,50
18	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Датчик давления	компл.	2,00	762,42	1,00	2,78	4239,06	
19	E16-07-005-02 МДС35 п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопр овода	0,02			E16-07 -005-0 2		
		ЗП			58,32	1,15	17,65	23,68	
		ЭМ			44,51	1,25	4,96	5,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	17,65	(0,00)	
		МР			11,11	1,00	4,51	1,00	
		НР от ФОТ	%	98				23,21	
		СП от ФОТ	%	56				13,26	
		ЗТР	чел-ч	5,01		1,15			0,12
		Всего по позиции						66,67	3333,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ФЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,06			ФЕРм 12-10-001-01		
	ЗП				629,15	1,00	17,65	666,27	
	ЭМ				444,35	1,00	5,94	158,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	17,65	(0,00)	
	МР				1910,96	1,00	4,12	472,39	
	НР от ФОТ	%		68				453,06	
	СП от ФОТ	%		48				319,81	
	ЗТР	чел-ч		65,40		1,00			3,92
Всего по позиции								2069,90	34498,33
21	E15-04-030-04 МДС35 п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,004			E15-04-030-04		
	ЗП				629,59	1,15	17,65	51,12	
	ЭМ				2,93	1,25	7,46	0,11	
	в т.ч. ЗПМ				0,12	1,25	17,65	(0,01)	
	МР				474,93	1,00	2,95	5,60	
	НР от ФОТ	%		80				40,90	
	СП от ФОТ	%		37				18,92	
	ЗТР	чел-ч		71,06		1,15			0,33
Всего по позиции								116,65	29162,50
Итого по разделу			руб.		93642,77				
Строительные работы									
22	ФЕР 09-03-039-01 МДС35 п.4.7	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т	0,008			E09-03-039-01		
	ЗП				727,60	1,15	17,65	118,15	
	ЭМ				299,41	1,25	6,24	18,68	
	в т.ч. ЗПМ				1,49	1,25	17,65	(0,26)	
	МР				238,18	1,00	4,83	9,20	
2010889		Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,008	8559,50	1,00	3,47	237,61	
	НР от ФОТ	%		69				81,70	
	СП от ФОТ	%		58				68,68	
	ЗТР	чел-ч		80,22		1,15			0,74
Всего по позиции								534,02	66752,50
Итого по разделу			руб.		534,02				
Электромонтажные работы									
23	ФЕРм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2,00			ФЕРм 08-03-573-04		
	ЗП				23,51	1,00	17,65	829,90	
	ЭМ				45,35	1,00	5,87	532,41	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	17,65	(111,55)	
	МР				3,00	1,00	6,59	39,54	
	НР от ФОТ	%		81				762,57	
	СП от ФОТ	%		52				489,55	
	ЗТР	чел-ч		2,37		1,00			4,74
Всего по позиции								2653,97	1326,99
24	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Шкаф скоммутированный	компл.	2,00	502,42	1,00	2,78	2793,46	
25	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1,00			ФЕРм 11-03-001-01		
	ЗП				5,16	1,00	17,65	91,07	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	(0,00)	
	МР				1,09	1,00	4,21	4,59	
	НР от ФОТ	%		68				61,93	
	СП от ФОТ	%		48				43,71	
	ЗТР	чел-ч		0,52		1,00			0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								201,30	201,30
26	ФЕРм 11-03-001-01 Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Адаптер-преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet АПИ-RS-485-Е 4906	компл.	1,00	1835,34	1,00	2,78	5102,25	
27	ФЕРм 11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-03- 001-01		
		ЗП			5,16	1,00	17,65	182,15	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			1,09	1,00	4,21	9,18	
		НР от ФОТ	%	68				123,86	
		СП от ФОТ	%	48				87,43	
		ЗТР	чел-ч	0,52		1,00			1,04
Всего по позиции								402,62	201,31
28	Прайс ООО "ТБН энергосервис"	Блок питания БП-3В	компл.	2,00	444,06	1,00	2,78	2468,97	
29	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	1,00			ФЕРм 08-03- 575-01		
		ЗП			11,11	1,00	17,65	196,09	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			0,40	1,00	12,63	5,05	
		НР от ФОТ	%	81				158,83	
		СП от ФОТ	%	52				101,97	
		ЗТР	чел-ч	1,12		1,00			1,12
Всего по позиции								461,94	461,94
30	5090295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 УЗ I-6А (прим)	шт.	1,00	89,37	1,00	2,50	223,43	
31	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,20			ФЕРм 08-02- 409-01		
		ЗП			223,72	1,00	17,65	789,73	
		ЭМ			58,55	1,00	7,55	88,41	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,00	17,65	(5,26)	
		МР			1456,83	1,00	2,40	699,28	
		НР от ФОТ	%	81				643,94	
		СП от ФОТ	%	52				413,39	
		ЗТР	чел-ч	23,80		1,00			4,76
Всего по позиции								2634,75	13173,75
32	3011380	Трубки защитные гофрированные	М	20,00	9,52	1,00	2,10	399,84	
33	ФЕРм 08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0,18			ФЕРм 08-02- 411-01		
		ЗП			326,18	1,00	17,65	1036,27	
		ЭМ			207,45	1,00	6,44	240,48	
		в т.ч. ЗПМ			2,97	1,00	17,65	(9,44)	
		МР			2551,38	1,00	2,81	1290,49	
1012161		Рукава металлические диаметром 15 мм	М	18,00	8,29	1,00	1,60	238,75	
		РЗ-Ц-Х							
		НР от ФОТ	%	81				847,03	
		СП от ФОТ	%	52				543,77	
		ЗТР	чел-ч	34,70		1,00			6,25
Всего по позиции								4196,79	23315,50
34	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,38			ФЕРм 08-02- 412-02		
		ЗП			63,36	1,00	17,65	424,96	
		ЭМ			4,84	1,00	6,59	12,12	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,00	17,65	(1,81)	
		МР			205,98	1,00	3,28	256,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5020596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм ²	1000 м	0,02	3253,43	1,00	2,36	153,56		
5010910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки КВВБГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм ²	1000 м	0,018	8370,00	1,00	3,02	454,99		
	НР от ФОТ	%	81				345,68		
	СП от ФОТ	%	52				221,92		
	ЗТР	чел-ч	6,74		1,00				2,56
Всего по позиции								1869,96	4920,95
35 ФЕРм 08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0,24			ФЕРм 08-02-472-10			
	ЗП			438,51	1,00	17,65	1857,53		
	ЭМ			252,67	1,00	7,92	480,28		
	в т.ч. ЗПМ			0,41	1,00	17,65	(1,74)		
	МР			3147,52	1,00	2,17	1639,23		
5020518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой повышенной гибкости, марки ПВЗ, сечением 4 мм ²	1000 м	0,024	2409,00	1,00	5,63	325,50		
	НР от ФОТ	%	81				1506,01		
	СП от ФОТ	%	52				966,82		
	ЗТР	чел-ч	46,60		1,00				11,18
Всего по позиции								6775,37	28230,71
36 ФЕРм 11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	1 разъем	2,00			ФЕРм 11-04-028-01			
	ЗП			2,07	1,00	17,65	73,07		
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		
	МР			0,04	1,00	17,75	1,42		
	НР от ФОТ	%	78				56,99		
	СП от ФОТ	%	52				38,00		
	ЗТР	чел-ч	0,22		1,00				0,44
Всего по позиции								169,48	84,74
37 ФЕРм 11-04-022-01	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил 14 шт.	1 шт.	2,00			ФЕРм 11-04-022-01			
	ЗП			22,54	1,00	17,65	795,66		
	ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)		
	МР			6,28	1,00	6,01	75,49		
	НР от ФОТ	%	78				620,61		
	СП от ФОТ	%	52				413,74		
	ЗТР	чел-ч	2,06		1,00				4,12
Всего по позиции								1905,50	952,75
Итого по разделу								32259,63	
Пусконаладочные работы									
38 ФЕРп 07-10-015-02 МДС40 п.2.8	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	1 компл.	1,00			ФЕРп 07-10-015-02			
	ЗП			3588,90	0,80	17,65	50675,27		
	НР от ФОТ	%	55				27871,40		
	СП от ФОТ	%	32				16216,09		
	ЗТР	чел-ч	264,00		0,80				211,20
Всего по позиции								94762,76	94762,76
39 ФЕРп 02-01-003-01 МДС40 п.2.8	Комплексная наладка	1 система	1,00			ФЕРп 02-01-003-01			
	ЗП			341,96	0,80	17,65	4828,48		
	НР от ФОТ	%	55				2655,66		
	СП от ФОТ	%	32				1545,11		
	ЗТР	чел-ч	21,00		0,80				16,80
Всего по позиции								9029,25	9029,25
Итого по разделу								103792,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Проектные работы

40 СБЦ-01-31 'Городские инженерные сооружения и коммуникации. 2008 г. Глава 4 Таблица 6-13 объект 1,00
 Стадия - "Проектная документация" = 40%;
 1) К=0,4 - Проектирование водомерного узла, встроенного в здание
 2) К=0,4 - Привязка типовых проектов

ЗП		4956,14	1,00	3,42	16950,00
НР от ФОТ	%	0			0,00
СП от ФОТ	%	0			0,00

Всего по позиции					16950,00 16950,00
-------------------------	--	--	--	--	--------------------------

Итого по разделу	руб.				16950,00
-------------------------	-------------	--	--	--	-----------------

Итого по всем разделам					247178,43
-------------------------------	--	--	--	--	------------------

НДС, %		18,00			44492,12
---------------	--	-------	--	--	-----------------

Всего					291670,55
--------------	--	--	--	--	------------------

Составил М. Галковский А.В. /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил А.С. Абрашова /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ